

UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO													
CODIGO - ESTRUCTURAL	USO	CONTROL DE DAÑO Y NIVEL DE DESEMPEÑO	PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA	NIVEL DE DESEMPEÑO ESPERADO	EVALUACION DE RIESGO SISMICO	CONCLUSIONES DEL ESTUDIO	CONCLUSIONES DE ANALISIS PATOLOGICO	RESISTENCIA PROMEDIO F'C (Kg/cm2)	RESISTENCIA PROMEDIO F'C (Mpa)	CARBONATACIÓ N (cm)	RECUBRIMIENTO CM	POTENCIAL DE CORROSION My	CONDICION
BL2-BS	BATERIA SANITARIA	LIGERO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA EN ESTUDIO - FALTA INFORME FINAL	ESTRUCTURA COMPETENTE	236.82	23.22		3.8		
BL4-AU	AULAS	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA SUCEPTIBLE DE REFROZAMIENTO FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	194.75	19.10	3	3		
BL6-AD	ADMINISTRATIVO	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA SUCEPTIBLE DE REFROZAMIENTO FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	207.16	20.32	4	4.5	-0.01	PASIVA
										3	4.5		
BL7-AU	AULAS	SEVERO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA PROBABLE	ESTRUCTURA A DERROCARSE - FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	237.37	23.28	3.5	2.8	-0.051	ALTA CORROSION
BL10-AU	AULAS	SEVERO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA PROBABLE	ESTRUCTURA A DERROCARSE - FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	231.74	22.73	2	4.2	0.76	PASIVA
BL12 BS	BATERIA SANITARIA	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA A DERROCARSE - FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	171.16	16.79	0	4.5		
BL14-AU	AULAS	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA SUCEPTIBLE DE REFROZAMIENTO FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	193.70	19.00		3.5		
BL15-AU	AULAS	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA SUCEPTIBLE DE REFROZAMIENTO FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	193.37	18.96	2.8	2.5	-0.06	ALTA CORROSION
BL16-AU	AULAS	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA SUCEPTIBLE DE REFROZAMIENTO FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	180.79	17.73	3.6	3.3	-0.014	ALTA CORROSION
BL20-BS	BATERIA SANITARIA	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA SUCEPTIBLE DE REFROZAMIENTO FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	168.57	16.53		2		
BL22-AU	AULAS	SEVERO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA PROBABLE	ESTRUCTURA A DERROCARSE - FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	179.97	17.65		4		
BL23-LAB	ADMINISTRATIVO	SEVERO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA PROBABLE	ESTRUCTURA A DERROCARSE - FALTA INFORME FINAL	ESTRUCTURA INCOMPETENTE	170.65	16.74	6	3		
BL24-AU	AULAS	MODERADO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA A DERROCARSE - FALTA INFORME FINAL	EDIFICACION CUMPLIÓ VIDA UTIL	185.35	18.18		3		
BL29-LAB	AULAS	LIGERO	10%	OBJETIVO BÁSICO DE SEGURIDAD	PÉRDIDA DE ESCENARIO	ESTRUCTURA EN ESTUDIO - FALTA INFORME FINAL	ESTRUCTURA COMPETENTE	207.70	20.37		3.5		



ING GIUSTAVO SALTOS
GESISOL