SIMBOLOGÍA

AGUA LLUVIA	
	TUBERIA PVC PERFORADA DE DRENAJE
	TUBERIA PVC PARED ESTRUCTURADA
24	CAJA DE REGISTRO DE AALL
	SUMIDERO DE CALZADA
	DIRECCIÓN DEL FLUJO
	SUMIDERO DE PISO
	REJILLA EN CAMINERAS
	REJILLA EN CANCHA
CR	CAJA DE REVISION
HC	ALTURA DE CAJA
NT	NIVEL DE TAPA
TI	ALTURA TUBERIA DE INGRESO
TS	ALTURA TUBERIA DE SALIDA
S	POZOS

IMPLANTACIÓN UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SURUPUCYU

ESCALA: 1:400

MINISTERIO DE **EDUCACIÓN**

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ARQ. CRISTINA ORTIZ
DIRECTORA DEL PROYECTO
ECCOL CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

ING.DIEGO GUACHAMIN
DISEÑADOR
ECCOL CIA. LTDA.

ING.JORGE GOMEZ
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-026

"CONSULTORÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SURUPUCYU, UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR"

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:
UNIDAD EDUCATIVA INTERCULTURAL BILINGUE SURUPUCYU

CANTON:	PROVINCIA:
GUARANDA	**BOLIVAR**

CONTIENE:

RED EXTERIOR SUMIDEROS Y SALIDAS DE JARDINES

ESCALAS:	FECHA:	LAMINA Nº:
INDICADAS	MARZO 2020	HS-019-1

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN:

ECCOL-2019 HIDROSANITARIO NUM: