PUERTA METÁLICA CAMARA TRANSFORMACIÓN Y GENERADOR COD: PU.MT.0006



ELEVACIÓN ACABADO
ESC: 1:20

PUERTA METÁLICA ACCESO CAMARA TRANSFORMACIÓN Y GENERADOR COD: PU.MT.0006



ELEVACIÓN ESTRUCTURA
ESC: 1:20

CORTE A-A'
ESC: 1:20

PUERTA METÁLICA ACCESO CAMARA TRANSFORMACIÓN Y GENERADOR COD: PU.MT.0006



DETALLE 2
ESC: 1:10



PLANTA
ESC: 1:25



NOTA: EL MATERIAL PARA CUBRIR LA JUNTA QUE AISLA LA MAMPOSTERIA CON LOS PORTICOS DE HORMIGÓN SERÁ DE ESPUMA ALTAMENTE EXPANSIVA DE PULIURETANO INYECTADO
COLUMNETAS Y VIGAS QUE CONFORMAN EL MARCO TENDRAN EL ARMADO MINIMO QUE EXIGE LA NORMA
LA JUNTA DE SEPARACIÓN SERA DE AL MENOS 2CM DE ESPESOR

MAMPOSTERÍA AISLADA
ESC: 1:25



NOTA: EL MATERIAL PARA CUBRIR LA JUNTA QUE AISLA LA MAMPOSTERIA CON LOS PORTICOS DE HORMIGÓN SERÁ DE ESPUMA ALTAMENTE EXPANSIVA DE PULIURETANO INYECTADO
COLUMNETAS Y VIGAS QUE CONFORMAN EL MARCO TENDRAN EL ARMADO MINIMO QUE EXIGE LA NORMA
LA JUNTA DE SEPARACIÓN SERA DE AL MENOS 2CM DE ESPESOR

MAMPOSTERÍA AISLADA CON VENTANAS
ESC: 1:25

ECCOL-2019 | ARQUITECTURA | NUM: A109

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

RESPONSABLES:

ARQ. EDWIN CEVALLOS
DIRECTOR DE PROYECTO
ECCOL CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
BIRF-8542-SBCC-CF-2018-027

ARQ. MARCO CEVALLOS WATED
ARQUITECTO DISEÑADOR
ECCOL CIA. LTDA.

ARQ. MARIA FERNANDA PAREDES
ESPECIALISTA
MINISTERIO DE EDUCACION

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-027

"CONSULTORÍA DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA DOLORES CACUANGO, UBICADA EN EL CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA."

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:



UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA DOLORES CACUANGO

CANTON:	PROVINCIA:
CAYAMBE	**PICHINCHA**

CONTIENE:

DETALLE DE PUERTAS PLANTA, CORTES E IMPLANTACIÓN
DETALLE DE MAMPOSTERÍA Y PÓRTICOS

ESCALAS:	FECHA:	LAMINA Nº:
INDICADAS	JUNIO- 2020	A109

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN: