BLOQUE 1 DE 12 - PLANTA BAJA SISTEMA DE ILUMINACIÓN



SIMBOLOGÍA ILUMINACIÓN		
ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	Interruptor Simple	2
	Interruptor Doble	6
	Conmutador Simple	4
	Tablero centro de carga xø-xxE : #fases - #Espacios	2
	Luminaria Led 3x18W 120V, empotrado.	36
	Luminaria Led circular empotrable 24W	22
	Luminaria Led circular empotrable 18W	16
	Aplique de pared LED 2x5W	-
	Sensor de movimiento 360° - PIR	3
	Sensor de movimiento 180°-PIR	2
	Tubería EMT 1x12F+1x12N	-
	Caja de paso 10x10cm	2
	Extractor de baño	1
	Aplique de pared 1x26W interior	2
	Caja de octogonal	-
	Lampara de Emergencia	15
SALIDA	Letrero de Salida	6



MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Toda una Vida

EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ARQ. ANTONIO GUZMÁN DÁVILA
DIRECTOR DEL PROYECTO
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. ALVIN GUAIPATÍN G.
INGENIERO ELÉCTRICO
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. HERNÁN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032

ING. VINICIO ITAZ
ESPECIALISTA ELÉCTRICO
MINEDUC

UBICACIÓN:

PROYECTO:

BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032
" INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLIBIO CHÁVEZ, UBICADA EN EL CANTÓN GUARANDA PROVINCIA DE BOLIVAR."

UNIDAD EDUCATIVA:
UNIDAD EDUCATIVA ÁNGEL POLIBIO CHÁVEZ

CANTÓN: GUARANDA

PROVINCIA: BOLÍVAR

CONTIENE:
BLOQUE 1 DE 12
PLANTA BAJA
SISTEMA DE ILUMINACIÓN

ESCALA:	FECHA:	LÁMINA:
1:100	AGOSTO 2020	EL-01

SELLOS MUNICIPALES: