



RESPONSABLES:

ARQ. ANTONIO GUZMAN DAVILA  
DIRECTOR DEL PROYECTO  
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO  
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032

ING. HUGO RODRIGUEZ D.  
INGENIERO PROYECTISTA  
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. JORGE GOMEZ YASELGA  
ANALISTA DE PROYECTOS  
MIN-EDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:

PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032  
"CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANGEL POLIBIO CHAVEZ, UBICAD EN EL CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR Y LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA MILAGROUBICADA EN EL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS".


UNIDAD EDUCATIVA:  
UNIDAD ANGEL POLIBIO CHAVEZ

CANTÓN: GUARANDA PROVINCIA: BOLIVAR

CONTIENE:  
RED INTERIOR EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS BIBLIOTECA

ESCALA: 1:50 FECHA: 2019 LÁMINA: HS-39

SELLOS MUNICIPALES:



SIMBOLOGIA

	TUBERIA DE PVC DESAGUE
	BAJANTE DE DESAGUE
	CODO PVC DE 90°
	REDUCCION PVC
	YEE PVC
	CODO PVC 45°
	REJILLA CIRCULAR DE PISO

LISTA DE TUBERIA

LONGITUD	TUBERIA
45.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 75mm
6.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 110mm
27.00 m	CANALETA GALVALUME HIERRO e=0.8

LISTA DE ACCESORIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN
8	REJILLA DE PISO ALUMINIO 3"
8	SIFON 75mm
2	CODO 90° PVC E/C DESAGÜE 110mm
4	CODO 45° PVC E/C DESAGÜE 75mm
6	YEE 75mm
2	REDUCTOR DESAGUE 110mm-75mm

NOTA: - LAS TUBERIAS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA INEN 1374 - 2059  
- SE INSTALARÁ LA TUBERÍA CON PENDIENTE DE 0.5% A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO