



SIMBOLOGIA

	TUBERIA DE PVC DESAGUE
	BAJANTE DE DESAGUE
	CODO PVC DE 90°
	REDUCCION PVC
	YEE PVC
	CODO PVC 45°
	REJILLA CIRCULAR DE PISO

LISTA DE TUBERIA

LONGITUD	TUBERIA
113.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 110mm

LISTA DE ACCESORIOS

CANT.	DESCRIPCIÓN
8	REJILLA DE PISO ALUMINIO 4"
8	SIFON 110mm
16	CODO 90° PVC E/C DESAGÜE 110mm

NOTA: - LAS TUBERIAS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA INEN 1374 - 2059
- SE INSTALARÁ LA TUBERÍA CON PENDIENTE DE 0.5% A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



EL GOBIERNO DE TODOS

RESPONSABLES:

ARQ. ANTONIO GUZMAN DAVILA
DIRECTOR DEL PROYECTO
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032

ING. HUGO RODRIGUEZ D.
INGENIERO PROYECTISTA
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. JORGE GOMEZ YASELGA
ANALISTA DE PROYECTOS
MIN-EDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:

PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032
"CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANGEL POLIBIO CHAVEZ, UBICAD EN EL CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR Y LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA MILAGROUBICADA EN EL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS".

UNIDAD EDUCATIVA:
UNIDAD ANGEL POLIBIO CHAVEZ

CANTÓN:
GUARANDA

PROVINCIA:
BOLIVAR

CONTIENE:
RED INTERIOR EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS BACHILLERATO

ESCALA:
1:75

FECHA:
2019

LÁMINA:
HS-36

SELLOS MUNICIPALES: