



SIMBOLOGIA	
	TUBERIA DE PVC DIN DRENAJE DE AASS
	BAJANTE DE AASS DE PVC DIN
	CODO DE 90°
	REDUCCION
	YEE
	CODO 45°

LISTA DE TUBERIA	
LONGITUD	TUBERIA
11.00 m	TUBERIA PVC E/C DESAGÜE 75mm

LISTA DE ACCESORIOS	
CANT.	DESCRIPCIÓN
4	CODO 90° PVC E/C DESAGÜE 75mm
1	CODO 45° PVC E/C DESAGÜE 75mm
1	YEE PVC E/C DESAGÜE 75mm
1	SIFON PVC E/C 75mm

NOTA: - LAS TUBERIAS DEBERÁN CUMPLIR CON LA NORMA INEN 1374 - 2059
- SE INSTALARÁ LA TUBERIA CON PENDIENTE DE 0.5% A MENOS QUE SE INDIQUE LO CONTRARIO

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



RESPONSABLES:

ARQ. ANTONIO GUZMAN DÁVILA
DIRECTOR DEL PROYECTO
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. HERNAN ERAZO VILLACRESES
ADMINISTRADOR DEL
CONTRATO
#BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032

ING. HUGO RODRÍGUEZ D.
INGENIERO PROYECTISTA
GYPSICONS CIA. LTDA.

ING. JORGE GOMEZ YASELGA
ANALISTA DE PROYECTOS
MIN-EDUC

ESQUEMA DEL PROYECTO:

PROYECTO: BIRF-8542-SBCC-CF-2018-032
"CONSULTORÍA PARA INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ANGEL POLIBIO CHAVEZ, UBICAD EN EL CANTON GUARANDA, PROVINCIA DE BOLIVAR Y LA UNIDAD EDUCATIVA ANEXA MILAGROUBICADA EN EL CANTON MILAGRO, PROVINCIA DEL GUAYAS".

UNIDAD EDUCATIVA:
UNIDAD ANGEL POLIBIO CHAVEZ

CANTÓN: GUARANDA
PROVINCIA: BOLIVAR

CONTIENE:
RED INTERIOR DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS
BAR

ESCALA: 1:50
FECHA: 2019
LÁMINA: HS-26

SELLOS MUNICIPALES: