CERRAMIENTO EXTERIORES PROPUESTA

ESCALA 1:500



INTERVENCIÓN EN CERRAMIENTOS	
SIMBOLOGÍA	INTERVENCIÓN
(línea roja)	NUEVO CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE H.A, ALTURA 2.5m. Acabado: enlucido, pintura elastomerica y botaguas y tapajuntas.
(línea azul)	DERROCAMIENTO DE MURO EXISTENTE En el muro frontal, la intervención se adaptará al cerramiento estandar, preferible utilizar la misma estrcutura de h.a existente y mamposteria. El cerramiento sera con tubo redondo y acabado segun estandar.
(línea morada)	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE. Resane en paredes con mortero, Acabado: enlucido, pintura elastomérica y botaguas y tapajuntas.

CERRAMIENTO EXTERIORES ESTADO ACTUAL

ESCALA 1:500

ELABORADO: ARQ. ANDRÉS ARAGUILLIN
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

REVISADO: ARQ. FERNANDA PAREDES
ANALISTA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

APROBADO: ARQ.ALEJANDRA LARREA
GERENTE
NUEVA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROYECTO:

"ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE Y PROPUESTA PARA LA REPOTENCIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ, UBICADA EN EL CANTÓN PEDRO MONCAYO, PROVINCIA DE PICHINCHA.

UBICACIÓN EN IMPLANTACIÓN:

INTERVENCIÓN EN CERRAMIENTOS	
SIMBOLOGÍA	INTERVENCIÓN
(línea roja)	NUEVO CERRAMIENTO DE MAMPOSTERIA DE BLOQUE Y ESTRUCTURA DE H.A, ALTURA 2.5m. Acabado: enlucido, pintura elastomerica y botaguas y tapajuntas.
(línea azul)	DERROCAMIENTO DE MURO EXISTENTE En el muro frontal, la intervención se adaptará al cerramiento estandar, preferible utilizar la misma estrcutura de h.a existente y mamposteria. El cerramiento sera con tubo redondo y acabado segun estandar.
(línea morada)	MANTENIMIENTO DE CERRAMIENTO EXISTENTE. Resane en paredes con mortero, Acabado: enlucido, pintura elastomérica y botaguas y tapajuntas.

UNIDAD EDUCATIVA:

UNIDAD EDUCATIVA MALCHINGUÍ

CONTIENE:

CERRAMIENTOS INTERVENCIÓN

ESCALAS:	FECHA:	
INDICADAS	SEPTIEMBRE -2020	**AR - 06**

SELLOS MUNICIPALES / APROBACIÓN:

MINEDUC
REPOTENCIACIÓN